

Suwałki, 30 września 2015 r.

**Gmina Krasnopol**

**ul. Wojska Polskiego 4  
16 - 503 Krasnopol**

*dot.: zapytania do SIWZ w przedmiocie „Rozbudowa budynku opieki dziennej przy ul. 1 Maja 13 w Krasnopolu wraz z wyposażeniem”, znak sprawy: KP.271.3.2105*

Niniejszym wyjaśniam, co następuje:

**ad 1)** Wyszczególnione przedmiary dotyczące elementów białego montażu i armatury sanitarnej nie zostały ujęte w przedmiarze robót sanitarnych, niemniej wykonanie ich należy uwzględnić w I etapie realizacji inwestycji, zgodnie z zestawieniem:

- zlewozmywak + bateria – pom. 2.2a zmywalnia naczyń stołowych
- umywalka + bateria – pom. 2.2a zmywalnia naczyń stołowych
- zlewozmywak + bateria – pom. 2.2b rozdzielnia posiłków
- umywalka + bateria – pom. 2.2b rozdzielnia posiłków
- sedes – pom. 2.5 wc
- umywalka + bateria – pom. 2.5 wc
- umywalka + bateria – pom. 2.6 higien.

**ad 2)** tak, w po. 2.6 higien oprócz umywalki przewidziany jest brodzik (alternatywnie wanna)

**ad 3)** uszczegółowienie przedmiaru wyposażenia określi zamawiający według szacowanego zapotrzebowania

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym korekta dot. p.1 i p.2 została uwzględniona w przedmiarze i kosztorysie uzupełniającym inwestorskim branży sanitarnej.

Poz. 126	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z	
	pospółki do betonów zwykłych		1,063m <sup>3</sup>
Poz. 127	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu	
	gruntowym z betonu chudego		1,063m <sup>3</sup>
Poz. 128	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu	
	gruntowym z betonu żwirowego		1,063m <sup>3</sup>
poz. 129	NNRNKB 5 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z	
	papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m <sup>2</sup>		10,63m <sup>2</sup>
Poz.130	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji	
	jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho polistyren ekstrudowany gr. 5cm		10,63m <sup>2</sup>
Poz. 131	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy	
	cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro		10,63m <sup>2</sup>
Poz. 132	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki -	
	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		10,63m <sup>2</sup> krotność 3,00
Poz. 133	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami -	
	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		10,63m <sup>2</sup>

**ad 13)** koryguje się obmiary:

Poz. 110 – 100,06m<sup>2</sup>  
Poz. 111 – 100,06m<sup>2</sup>  
Poz. 112 – 100,06m<sup>2</sup>  
Poz. 113 – 100,06m<sup>2</sup>  
Poz. 115 – 48,56m<sup>2</sup>

**ad 14)** Nie wykańczamy pomieszczeń pomocniczych w klatce schodowej na parterze koryguje się obmiar pozycji:

Poz. 119 — 16,793m<sup>2</sup>

**ad 15)** Przedmiary nie obejmują okładzin projektowanych podjazdów i schodów zewnętrznych, które są przewidziane do realizacji w późniejszym etapie inwestycji.

Ad 1 Na tym etapie nie wykonujemy

Ad 2 Na tym etapie nie wykonujemy

Ad 3 Blacha powlekana dachówkowa

Ad 4 Na tym etapie nie wykonujemy

Ad 5 Należy zamontować 3szt. wentylatorki łazienkowe z pozycji KNR-W 2-17 0206/01

Ad 6 Zakres robót obecnego etapu nie przewiduje tych robót

Ad 7 3 okna typ ????

Ad 8 Kominy murowane zaleca się domurować do odpowiedniej wysokości, nowe kanały wykonać jako Shiedel obmurowane płytkami silikatowymi gr. 5cm

Poprawiony obmiar:

Poz. 54	KNR 2-02 0122/01 2,40m <sup>3</sup>	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły
Poz. 55	KNR 2-02 0122/01 1,0m <sup>3</sup>	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły
Poz. 55a	KNR K-03 0501/02 35,80m	Kanały wentylacyjne z pustaków podwójnych 2x10x16
Poz. 55b	KNR 2-02 0123/01 12,656m <sup>2</sup>	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów bloczkami silikatowymi gr. 5cm

Ad 9 Konglomerat

Ad 10 Na tym etapie przewiduje się tylko docieplenie części nadziemnej

Ad 11 Można zastosować Styropian EPS 100 038

Ad 12 Pomieszczenie pomocnicze na parterze klatki schodowej nie będą wykańczane na tym etapie, Uzupełnia się obmiar o pozycje posadzki klatki schodowej:

Poz. 126	KNR 2-02 1101/07.10 1,063m <sup>3</sup>	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych
Poz. 127	KNR 2-02 1101/01.1 1,063m <sup>3</sup>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu chudego
Poz. 128	KNR 2-02 1101/01.1 1,063m <sup>3</sup>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwirowego
poz. 129	NNRNKB 5 0618/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m <sup>2</sup>	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 10,63m <sup>2</sup>
Poz. 130	KNR 2-02 0609/03 styropianowych na sucho polistyren ekstrudowany gr. 5cm	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 10,63m <sup>2</sup>
Poz. 131	KNR 2-02 1102/01 posadzki zatarte na ostro	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 10,63m <sup>2</sup>
Poz. 132	KNR 2-02 1102/03 zmianę grubości o 10mm	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za 10,63m <sup>2</sup> krotność 3,00
Poz. 133	KNR 2-02 1106/07 posadzki siatką stalową	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 10,63m <sup>2</sup>

Ad 13 koryguje się obmiary

Poz. 110 – 100,06m<sup>2</sup>

Poz. 111 – 100,06m<sup>2</sup>

Poz. 112 – 100,06m<sup>2</sup>

Poz. 113 – 100,06m<sup>2</sup>

Poz. 115 – 48,56m<sup>2</sup>

Ad 14 Nie wykańczamy pomieszczeń pomocniczych w klatce schodowej na parterze koryguje się obmiar pozycji:

Poz. 119 — 16,793m<sup>2</sup>

Ad 15 – Nie przewiduje się wykonania tego na tym etapie

