
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO OD-
DZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPO-
ADRES INWESTYCJI : ul. 1-go Maja 13 16-503 Krasnopol. Budynek realizowany na dz.ewid. nr. 1116/4
INWESTOR : Gmina Krasnopol
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 4 16-503 Krasnopol
BRANŻA : sanitarna: ETAP II - Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13
wraz z wyposażeniem

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Dawidowicz
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wod-kanm : Parter ETAP II			
1	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 22	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Rury pex/al/pex 16x2 22	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNR 0-31 d.1 0114-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 15 mm 22	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR-W 2-15 d.1 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych: rura pex/al/pex 20x2 w tym pion na poddasze 31.5	m m		
				31.500	
				RAZEM	31.500
8	KNR 0-31 d.1 0114-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm 31.5	m m		
				31.500	
				RAZEM	31.500
9	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-31 d.1 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 53.5	m m		
				53.500	
				RAZEM	53.500
15	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm Podłączenie spłuczki miski ustępowej 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000